

Belading van bulkauto's



Verantwoordelijke uitgever - ENCI B.V. - Sint Teunissenlaan 1 - 5231 BS 's-Hertogenbosch - www.enci.nl

Verplicht * Aanbevelingen

- *  Veiligheidsbril
- *  Handschoenen
- #  Stofmasker
- #  Gehoorsbescherming
- *  Veiligheidshelm
- #  Beschermende kleding
- *  Veiligheidsschoenen
- *  Reflecterend jasje

- Laat de motor zo kort mogelijk stationair draaien;
- Geadviseerd wordt om een oogspoelfles in de cabine te hebben;
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad 'cement'.

Wat te doen bij:

Inademing van cement

- Slachtoffer in de frisse lucht brengen.

Oogcontact met cement

- Spoel met een grote hoeveelheid water ten minste 15 minuten tot de irritatie verdwijnt.
- Contactlenzen verwijderen.

Inslikken van cement

- Mond spoelen met 2 à 3 glazen water.

Huidirritatie

- Cement verwijderen met water en een doek (papier).
- Ten minste 10 minuten naspoeien met water totdat de irritatie verdwijnt.
- Eventueel behandelen met handcrème.

Cementeczeem

- Contact opnemen met een arts.

Veiligheidsvoorschrift

Bij het beladen van bulkauto's zijn er altijd risico's voor de chauffeur en het fabriekspersoneel. In dit voorschrift worden deze risico's benoemd en worden maatregelen beschreven die deze risico's kunnen verkleinen. Er worden tevens aanbevelingen gedaan hoe te handelen tijdens de verlading van cement op de fabriek.

Begripsbepaling



Een bulkauto is voorzien van een tank die vanaf de bovenzijde gevuld wordt met cement. Hiervoor positioneert de chauffeur een vulpijp op het geopende vulgat, waarna het cement in vrije val in de tank stroomt. Het vulgat wordt na belading weer door de chauffeur gesloten.

Risico's

Lichamelijke risico's

- Letsel en schade door verkeersbewegingen;
- Beknellen, pletten en afsnijden van ledematen;
- Ernstig letsel door vallen van de bulkauto;
- Hoofdlletsel door hoofdstoten of vallende voorwerpen;
- Oogletsel door cementstof in de ogen.

Algemeen risico

- Veroorzaken van vervuiling en stofoverlast door foutieve belading.

Voorschriften

- Het fabrieksterrein niet betreden onder invloed van alcohol of drugs.
- De chauffeur mag geen kinderen of andere gasten het fabrieksterrein mee op nemen.
- De lokale verkeersregels in acht nemen, de maximaal toegestane snelheid bedraagt 30 km/h.
- Volg de lokale veiligheidsvoorschriften
- Alvorens de vrachtauto te verlaten deze op de handrem zetten.
- Voor de aanvang van de belading, zich tijdens de kantoortijden melden bij het expeditiekantoor, buiten de kantoortijden zich aanmelden bij de automatische verlading.
- De chauffeur moet de aanwijzingen van het bevoegde fabriekspersoneel opvolgen.
- Altijd de valbeveiliging gebruiken alvorens de bulkauto te beklimmen.
- Tijdens de werkzaamheden helm en veiligheidsschoenen dragen.
- De laadinstallatie dient conform het lokaal aanwezige voorschrift bediend te worden.
- Tijdens de belading moet de chauffeur de bulkauto continu in de gaten houden.
- Bediening van andere installaties of machines van de cementfabriek is niet toegestaan.
- Indien cementstof in de ogen terechtkomt, direct overvloedig spoelen met water (oogspoelfles).
- Alle afwijkingen, incidenten en risicovolle situaties moeten door de chauffeur gemeld worden bij zijn baas en bij de verantwoordelijke ter plaatse.
- De chauffeur dient het fabrieksterrein direct te verlaten na het einde van de werkzaamheden.